

**Ajardinamiento Parcela 100**

**Importe: 10.960,54 € (IVA ncluido)**

Ud/viv. Ajardinamiento de la parcela compuesto de:

- Laboreo mecánico y preparación del terreno
- Suministro y extendido de tierra vegetal
- Instalación de red de riego con tubería de polietileno enterrada, con goteros en setos de linderos y fachada a calle aspersores emergentes en pradera, arquetas, llaves de corte y programador.
- 2 bocas de riego tipo ayuntamiento de apoyo
- Plantación de césped con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea.
- Formación de seto de Cupressus Arizónica de 0,60 a 0,80 m. de altura en linderos de perímetro de parcela y fachada, suministrados con cepellón en container, a razón de 3 ud./ml.
- Preinstalación de eléctrica para alumbrado de jardín

Fecha:

Fdo.: GTESI,S.L.

Fdo.: Propietario